

## ■コア穿孔工およびバースタ工事

【令和元年度】（積算単価:1mあたり）

種別	施工規模(m)	積算単価(円)
無筋	10	84,945

- ◆終日・標準施工
- ◆1チーム3名 コア穿孔および無筋コンクリートのコンクリート破砕作業
- ◆発電機持込み(100V5KVA、200V10KVA)
- ◆コア穿孔費用含む(Φ160、1m、縦横穿孔、水処理無、地面より±2m)
- ◆破砕自由面の確保に関する費用や撤去費用は含まない
- ◆濁水処理および収集運搬費用は含まない