

■コア穿孔工およびバースタ工

【令和6年度】 (積算単価:1mあたり)

種別	施工規模(m)	積算単価(円)
無筋	10	89,650

- ◆平日日中作業
- ◆1チーム3名 コア穿孔および無筋コンクリートのコンクリート破砕作業
- ◆発電機持込み(100V5KVA、200V10KVA)
- ◆コア穿孔費用含む(Φ160、1m、縦穿孔、水処理無、地面より±2m)
- ◆破砕自由面の確保に関する費用や撤去費用は含まない
- ◆濁水処理および収集運搬費用は含まない